

PROVINCIA DI VERONA
COMUNE DI GARDA

APPRODI E SBARCHI PER ATTIVITA' DI PESCA PROFESSIONALE E PESCA TURISMO

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE :



COMUNE DI GARDA

IL TECNICO :

**FONTANA
& LOTTI
LORENZI**
INGEGNERI ASSOCIATI

ING. ANTONIO LOTTI

FONTANA & LOTTI - STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI
VIA D. CHIESA 8 - 38066 RIVA DEL GARDA - WWW.FLL.TN.IT

RIVA DEL GARDA - GIUGNO 2019



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 14A.01.001.a	OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m. SOMMANO...	h	160,00			
2 14A.01.002.a	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. SOMMANO...	h	160,00			
3 14B.08.001*	CHIUSINI D'ISPEZIONE Peso non inferiore a 33 Kg SOMMANO...	cad	12,00			
4 14B.09.001*	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS - dim. int. 30 x 30 x 30 cm SOMMANO...	cad.	12,00			
5 14B.35.001*	TAVOLATO DI LARICE in travetti sp. 80 mm SOMMANO...	mq	84,00			
6 14B.35.002*	FORNITURA A SEZIONE RETTANGOLARE larice massello SOMMANO...	m	66,00			
7 14C.003.003*	MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 35 N/mm ² spessore 12 cm SOMMANO...	m ²	120,00			
8 14C.03.001*	CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI ISOLATE SOMMANO...	m ³	3,00			
9 14C.03.002*	REALIZZAZIONE DI CONTROMURO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO SOMMANO...	m ³	12,00			
10 14D.01.001.c	AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li SOMMANO...	h	80,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
11 14D.01.015.b	NOLO DI ESCAVATORE ESCAVATORE CINGOLATO con operatore SOMMANO...	h	80,00			
12 14D.02.002.c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore SOMMANO...	h	40,00			
13 14D.04.001*	IMPIANTO ED ESPIANTO PER L'UTILIZZO DEL PONTONE A LAGO SOMMANO...	a corpo	5,00			
14 14E.030.001*	STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO SOMMANO...	Kg	13'424,70			
15 14E.030.002*	PARAPETTO PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO con barre diam. 14 mm SOMMANO...	ml	32,00			
16 14E.030.003*	BITTE a "T" in acciaio SOMMANO...	cadauno	6,00			
17 14E.030.004*	ANELLI IN ACCIAIO SOMMANO...	cadauno	9,00			
18 14E.06.006.b	DISCARICA AUTORIZZATA inerte roccioso proveniente da scavi SOMMANO...	m³	207,65			
19 14E.07.001*	F. E P. GEOGRIGLIA BI ORIENTATA IN POLIESTERE RIV. PVC - 300 g/mq: SOMMANO...	m²	110,00			
20 14E.07.002*	FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE peso 400 g/mq SOMMANO...	m²	110,00			
21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
14E.14.016.00	SOMMANO...	m²	250,00			
22 14F.01.001*	GETTO ARMATO DI COMPLETAMENTO TESTA PALI SOMMANO...	cadauno	12,00			
23 14F.01.009.a	IMPIANTO DEL CANTIERE PER MICROPALI E TIRANTI SOMMANO...	a corpo	3,00			
24 14F.01.024.e	PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) fino diametro 300 mm SOMMANO...	m	187,50			
25 14F.01.025.00	SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE NELLA MISURA DEL 20% SOMMANO...	m	37,50			
26 14F.01.026.00	COMPENSO PER IMPIEGO DI TUBAZIONE PROVVISORIA DI RIVESTIMENTO NELLA MISURA DEL 16% SOMMANO...	m	30,00			
27 14F.01.026.01*	COMPENSO PER UTILIZZO DI IDONEA CALZA SOMMANO...	m	190,00			
28 14F.01.027.b	ARMATURA DEI MICROPALI tubo in acciaio Fe 430, non valvolato SOMMANO...	kg	9'135,36			
29 14F.01.028.a	INIEZIONI PRIMARIE per quantità non superiori a kg 200 per palo SOMMANO...	100kg	66,00			
30 14F.01.029.a	INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI per quantità non superiori a kg 200 per palo SOMMANO...	100kg	66,00			
31 14F.01.031.0	COMPENSO AI PALI PER ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE SOMMANO...	n.	1,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
0						
32 14F.01.032.0 0*	FORNITURA E POSA DI CAMICIA IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO SOMMANO...	kg	2'375,52			
33 14F.02.001.0 0	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE SOMMANO...	m³	50,40			
34 14F.02.005.0 0	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE SOMMANO...	m³	230,00			
35 14F.02.007.0 0	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO SOMMANO...	m²	70,00			
36 14F.03.008.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO...	m³	33,50			
37 14F.03.009.b	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA fino alla profondità di m 2,00 SOMMANO...	m³	53,75			
38 14F.10.018.a	TUBI IN PVC diametro di 110 mm SOMMANO...	m	90,00			
39 14F.11.001*	FORMAZIONE E ALLARGAMENTO A LAGO DI SOTTOFONDO CON MATERIALE A SPACCO SOMMANO...	m3	350,00			
40 14F.11.002*	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO PENNACCHI CON MATERIALE DI LAGO/FIUME SOMMANO...	m3	150,00			
41 14F.11.003*	GHIAIONE DI FIUME - diametro 40/100 mm SOMMANO...	m3	150,00			
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
42 14F.11.004*	FORMAZIONE DI SPIAGGIA IN GHIAIA DI FIUME ... granulometria 7-15 mm SOMMANO...	m2	500,00			
43 14F.11.005*	SOVRAPPREZZO PER TRAPORTO MATERIALE A LAGO CON MEZZI DI MASSA A PIENO CARICO DI 120 q.li SOMMANO...	mc	1 099,00			
44 14F.11.006.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE OLTRE m3 0,300 SOMMANO...	m³	180,00			
45 14F.11.007.0 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE DA m3 0,100 A m3 0,300 SOMMANO...	m³	194,00			
46 14F.11.010.0 0	RIMANEGGIO DI SCOGLIERE SOMMANO...	m³	52,00			
47 14F.13.019.b	FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO della pezzatura di cm 6-8 SOMMANO...	m²	100,00			
48 14F.13.023.c	CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 testa fiammata SOMMANO...	m	34,00			
49 14F.15.003.b	RIVESTIMENTO DI SCARPATA CON PIANTINE O TALEE con piantine SOMMANO...	m²	80,00			
50 14F.15.006.0 0	MAGGIORAZIONE O DETRAZIONE PER OGNI SPECIE ARBUSTIVA SOMMANO...	n.	20,00			
51 14G.01.011.0 0	INDENNITA' DI DISCARICA SOMMANO...	m³	207,65			
52 14I.06.001*	FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO DI LARICE diam 35/40 cm SOMMANO...	m	72,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	Parziale LAVORI A MISURA euro					
	<i>(diconsì euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del _____ %					
	<i>(ribasso in lettere)</i>					
	ONERI SICUREZZA euro				undicimilaottocento/00	11.800,00
	T O T A L E euro					
	GIUGNO 2019					
	IL CONCORRENTE <i>(timbro e firma)</i>					
	A R I P O R T A R E					